

CHECKLIST PARA EL ARMADO DE LA CARPA

1. Preparación del terreno

- Verifica que el área esté limpia, nivelada y libre de objetos.
- Comprueba que el espacio sea suficiente para instalar la carpa.

2. Instalación del piso modular DEX (sólo si aplica)

- Ensamblar las piezas del piso conforme al diseño (Buffalo, Rhino o Elephant).
- Asegurarse de que el piso quede firme y bien asegurado
- Puedes desplegar la carpa.

3. Despliegue de la carpa

- Retirar la carpa del bolso de transporte.
- Desplegar la carpa en el terreno.

4. Conexión del sistema de inflado

- Armar el ramal de inflado o manifold.
- Conectar el ramal a cada una de las válvulas ubicadas en los pilares.
- Verificar que todas las válvulas estén en cerradas ($\frac{1}{4}$ de giro a la derecha).
- Conectar el ramal al inflador en la boquilla del inflador marcada como OUT.

5. Inflado de la estructura

- Encender el inflador.
- Verificar que la carpa se infle de forma simultánea.
- Supervisar el proceso, para corregir posibles obstrucciones o pliegues.
- Apagar el inflador una vez que la válvula de sobrepresión libere aire indicando que se alcanzó la presión adecuada.
- La estructura se encuentra completamente erguida y firme.

6. Aseguramiento de la carpa

- Clavar las estacas en los puntos de anclaje de la carpa, iniciando por las que se encuentran en la base de la carpa.
- Tensar correctamente todas las contraventaciones.
- Verificar estabilidad general de la estructura.

7. Instalación interior

- Conectar e instalar el sistema de iluminación.
- Verificar el funcionamiento eléctrico.
- Ingresar y distribuir el mobiliario.